

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)
โครงการ ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยดำเนินก
มี 3 หมวด คือ 1.หมวดโครงสร้าง 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม 3. หมวดงานระบบไฟฟ้าและ 4.หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ
และรายการ

สถานที่ก่อสร้าง วัดมุขาราม หมู่ที่ 8 ตำบลเจ้าพรหมรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2560
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งาน โครงสร้างฐาน คสล.ขนาด								
	8.00 x 8.00 หนา 0.15 ม.								
	-บดอัดดินเดิม	3.20	ตร.ม.			10.00	32.00	32.00	
	-คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	3.20	ลบ.ม.	1,700.00	5,440.00	306.00	979.00	6,419.00	
	-คอนกรีตโครงสร้างfc' 210 ksc.	9.60	ลบ.ม.	1,900.00	18,240.00	391.00	3,754.00	21,994.00	
	(ทรงกระบอก)								
	-แบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	350.00	1,344.00			1,344.00	
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.			133.00	638.00	638.00	
	-ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ลบ.ฟ.	300.00	345.00			345.00	
	-ตะปู	1.20	กก.	21.24	25.00			25.00	
	-Wire Mesh Ø6 มม. @ 0.20 ม.#	64.00	ตร.ม.	60.00	3,840.00	5.00	320.00	4,160.00	
	รวมข้อ 1.1 ฐานคสล.ขนาด 8.00 x 8.00ม.							34,957.00	
	1.2 พื้นคสล.ขนาด 4.25 x 4.25 ม.หนา								
	0.10 ม.								
	-คอนกรีตโครงสร้างfc' 210 ksc.	1.67	ลบ.ม.	1,900.00	3,173.00	391	653	3,826.00	
	(ทรงกระบอก)								
	-แบบหล่อคอนกรีต	1.63	ตร.ม.	350.00	571.00			571.00	
	-ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.03	ตร.ม.			133.00	270.00	270.00	
	-ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	0.49	ลบ.ฟ.	300.00	147.00			147.00	
	-ตะปู	0.51	กก.	21.24	11.00			11.00	
	-Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.#	16.73	ตร.ม.	27.00	452.00	5.00	84.00	536.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								ยอดยกไป ปร. 5

ลงชื่อ.....

(นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง