

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ขนาดเล็ก)
 โครงการ ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยดำเนินการ
 มี 3 หมวด คือ 1.หมวดโครงสร้าง 2. หมวดงานสถาปัตยกรรม 3. หมวดงานระบบไฟฟ้าและ 4.หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบ
 และรายการ

สถานที่ก่อสร้าง วัดมุขาราม หมู่ที่ 8 ตำบลลำพรณรา อำเภอลำพรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ /2560
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	-ถมทรายอัดแน่น	3.35	ลบ.ม.	350.00	1,173.00	99.00	332.00	1,505.00	
	-ผนังกันทราย ก่ออิฐมอดู ฉาบปูนเรียบ	7.00	ตร.ม.	402.00	2,814.00	112.00	784.00	3,598.00	
1	ด้าน								
	รวมข้อ 1.2 พื้นคสล.ขนาด 4.25 x 4.25 ม.							10,464.00	
	1.3 งานเหล็กรูปพรรณ								
	-เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	515.85	กก.	21.00	10,833.00	12.00	6,190.00	17,023.00	
	-เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	134.90	กก.	21.00	2,833.00	12.00	1,619.00	4,452.00	
	-PL 12 มม.	15.20	กก.	22.80	347.00	12.00	182.00	529.00	
	-Expansion Bolts Ø 16 มม.	16.00	ชุด	70.00	1,120.00			1,120.00	
	-ทาสีกันสนิม	80.75	ตร.ม.	40.00	3,230.00	35.00	2,826.00	6,056.00	
	รวมข้อ 1.3 งานเหล็กรูปพรรณ							29,180.00	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานซุ้มที่เผาดอกไม้จันทร์								
	-พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	64.00	ตร.ม.	97.00	6,208.00	61.00	3,904.00	10,112.00	
	-ผนังก่ออิฐมอดู หนาครึ่งแผ่นฉาบปูน	4.50	ตร.ม.	520.00	2,340.00	313.00	1,409.00	3,749.00	
	เรียบสองด้าน ทาสี								
	-บัวปูนปั้น	6.70	เมตร	690.00	4,623.00	128.00	858.00	5,481.00	
	-ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 10 มม.								
	2 ด้านฉาบรอยต่อ ขัดเรียบทาสี	13.00	ตร.ม.	1,038.00	13,494.00	194.00	2,522.00	16,016.00	
	โครงคร่าวเหล็ก								
	-ราวกันตก เหล็กกล่องขนาด	8.00	ชุด	1,070.00	8,560.00			8,560.00	
	1.40 x 0.80 ม.ติดลายไทยแผ่นไฟเบอร์								
	ทาสีทอง								
	-ชั้นบันได(ลูกนอน+ลูกตั้ง)ผิวขัดเรียบ	10.20	เมตร	97.00	989.00	61.00	622.00	1,611.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								ยอดยกไป ปร. 5

ลงชื่อ.....

(นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง