รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา-ศาลาประชาคม แบบเลขที่ /2558

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช **รายละเอียด** (ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร) (ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย 8.40 เมตร ระยะทาง 44.00 เมตร) หนา 0.15 เมตร และลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (เฉพาะช่วงที่ 1) หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 979.6 ตารางเมตร (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช)

กองช่าง อบต.ถ้ำพรรณรา

ประมาณการโดย นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชั้นพื้นทางเดิม								
	เกลี่ยปรับชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	979.60	ตร.ม.			1.21		1,185.31	
2	งานผิวจราจรคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีต	146.94	ลบ.ม.	1,839.94				270,360.78	
	2.2 ทรายหยาบรองพื้น	41.75	ลบ.ม.	220.00				9,185.00	
	2.3 งานไม้แบบ(ใช้เวียน 3 ครั้ง)	42.00	ลบ.ม.	532.71				22,373.82	
	2.4 งานเหล็กเสริม								
	ตะแกรง Wire Mesh Ø4 มม. 0.30×0.30 ม.	981.20	ตร.ม.	30.00				29,436.00	
	เหล็ก RB Ø15 มม.	0.19	ตัน	23,551.40				4,474.76	
3	แอสฟัลท์	50.00	ลิตร	40.00				2,000.00	
4	โฟมหนา	30.00	แผ่น	20.00				600.00	
5	หินคลุกถมไหล่ทาง	18.60	ลบ.ม.	521.54				9,700.64	
6	ขอบคันดินใหญ่ขนาด 1.00×0.15 เมตร	25.00	เมตร	175.00	4,375.00			4,375.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							**353,691.31**	**ยอดยกไป ปร. 5**

(ลงชื่อ) .....ประมาณราคา

(นายจิรศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง